

Commune de Saint Etienne de Boulogne

## **Travaux de voirie 2017**

- *Règlement* -

**1 - Organisme acheteur :**

Mairie de Saint Etienne de Boulogne

Le Village

07200 Saint Etienne de Boulogne

**2 – Personne responsable du marché :**

Monsieur le Maire de Saint Etienne de Boulogne : Franck BRECHON.

**3 – Mode de passation du marché :**

Procédure adaptée, article 28 du Code des Marchés Publics.

**4 – Nature du marché :**

Marché de travaux, selon descriptif et quantitatif ci-joint.

**5 – Lots :**

Unique : goudronnage.

**6 – Délais de réalisation :**

Durée d'intervention : 10 jours ouvrables pour la globalité du chantier.

**7 – Critères d'attribution :**

- Prix : 60 %

- Délais : 40 %

**8 – Durée de validité de l'offre :**

120 jours à compter du lundi 02 octobre 2017 (date limite de dépôt).

**9- Pièces du marché :**

- Règlement de consultation

- DPGF ci-joint

- Le présent marché est soumis au CCAG « travaux » en vigueur.

**10 – Date limite du retour des offres :**

lundi 02 octobre 2017 à 12 heures.

**11 – Adresse de retour des offres :**

Mairie de Saint Etienne de Boulogne

Le Village

07200 Saint Etienne de Boulogne

**12 – Renseignements – retrait du dossier :**

[www.saint-etienne-de-boulogne.fr](http://www.saint-etienne-de-boulogne.fr) rubrique « marchés publics en cours »

Renseignements administratifs :

Mairie de St Etienne de Boulogne : 04-75-87-11-23

Renseignements techniques :

Franck BRECHON, maire : 06-76-95-62-74

L'entreprise

A....., le .....

Signature

« Lu et approuvé »

**Travaux de voirie 2017**

- DPGF -

**TRANCHE FERME****1 – Descriptif détaillé du marché**- *Montée d'Auzon :*

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Emploi partiel à l'émulsion	T	1.50		
<b>TOTAL H.T.</b>				

- *Village Auzon :*

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Réfection de tranchée en bi-couche	M <sup>2</sup>	100		
<b>TOTAL H.T.</b>				

- *Route de Pramailhet :*

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Emploi partiel à l'émulsion	T	5		
<b>TOTAL H.T.</b>				

- *La Conchy :*

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Préparation du support y compris dérasement	MI	250		
Couche d'accrochage à l'émulsion	M <sup>2</sup>	700		
Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud à raison de 150kg/m <sup>2</sup>	T	105.00		
<b>TOTAL H.T.</b>				

- *La Cotte :*

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Préparation du support y compris dérasement	MI	250		
Couche d'accrochage à l'émulsion	M <sup>2</sup>	750		
Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud à raison de 150kg/m <sup>2</sup>	T	112.50		
<b>TOTAL H.T.</b>				

- Carrefour d'Auzon:

Nature	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Tranchée et pose de tuyaux PVC diam 200	MI	20		
Réalisation d'un caniveau grille de 350 mm	MI	3		
Construction d'un regard grille de 600	U	1		
Réfection de tranchée en bi-couche	M <sup>2</sup>	20		
<b>TOTAL H.T.</b>				

## 2 – Récapitulatif

DESIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	P.U.	Total HT
Emploi partiel à l'émulsion	<b>T</b>	<b>6.50</b>		
Réfection de tranchées en bicouche	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>120</b>		
Préparation du support y compris dérasement	<b>MI</b>	<b>500</b>		
Couche d'accrochage à l'émulsion	<b>M<sup>2</sup></b>	<b>1450</b>		
Réalisation d'un tapis d'enrobés à chaud à raison de 150kg/m <sup>2</sup>	<b>T</b>	<b>217.50</b>		
Tranchée et pose de tuyaux PVC diam 200	<b>MI</b>	<b>20</b>		
Réalisation d'un caniveau grille de 350 mm	<b>MI</b>	<b>3</b>		
Construction d'un regard grille de 600	<b>U</b>	<b>1</b>		
<b>TOTAL H.T</b>				
<b>T.V.A</b>				
<b>TOTAL T.T.C</b>				

Le .....

Signature et cachet